



Valmierā

12.04.2018. Nr. 7-10/94

**Atklātā konkursa
ViA 2018/7-10/03-ERAF pretendentiem**

Par darbu apjomu precizējumiem

Vidzemes Augstskolas iepirkumu komisija ir saņēmusi iesniegumu ar jautājumu iepirkumam "Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25a, Valmierā" par darbu apjomu precizējumiem:

1) Lokāla tāme Nr. 1-1 FASĀDES SILTINĀŠANA UN APDARE

Siltumizolāciju saistošās sistēmas izveide	m ²	2010
Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	804.0

Pēc Sakret tehniskiem datiem jābūt tādām:

Patēriņš

Frakcija	Biezpiens	Ķermis/lietutiņš
1,0 mm	1,5 -1,8 kg/m ²	
1,5 mm	2,3 - 2,5 kg/m ²	
2,0 mm	3,1 - 3,3 kg/m ²	3,0 - 3,5 kg/m ²
3,0 mm	3,5-3,8 kg/m ²	

Projekta skaidrojoša aprakstā ir sienu dekoratīvā struktūrapmetuma graudiņu lielums 2mm
Lūdzam precizēt apjomus.

Tas pats:

Cokola sienas gruntēšana, krāsošana 2x	m ²	180
Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	63.0
Pagraba logu ailu malu siltināšana ar puscietas akmens vtes plāksnēm $\lambda \leq 0,035W/mK$, b-30mm	m ²	10
Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	16.0

Atbilde.

Pasūtītājs ir precizējis materiālu apjoma patēriņu lokālā tāmē nr.1-1 Fasādes siltināšana un apdare, pozīciju nr.1.067,1.102, 1.108. Pretendentiem, gatavojot piedāvājumu jāņem vērā atklātā konkursa ViA 2018/7-10/-3-ERAF nolikuma pielikumā precizētie darbu apjomi

1.064	Siltumizolāciju saistošās sistēmas izveide	m ²	2010
1.067	Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	6633,0
1.100	Cokola sienas gruntēšana, krāsošana 2x	m ²	180
1.102	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	594,0
1.103	Pagraba logu ailu malu siltināšana ar puscietas akmens vtes plāksnēm $\lambda \leq 0,035W/mK$, b-30mm	m ²	10

1.108	Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	33,0
-------	---	----	------

2) Lokāla tāme Nr. 1-3 PĀRSEGUMU SILTINĀŠANA

Dēļu laipu montāža 1.20 m platumā	m	88
Imprignēta koka dēļi b= 25 mm, 8 dēļi blakus	m3	26.4

Pēc projekta lapas AR-15 imprignēta koka dēļi b= 25 mm = 3 m3, lūdzam precizēt apjomus.

Atbilde

Pasūtītājs ir precizējis materiālu apjoma patēriņu lokālā tāmē nr.1-3 Pārsegumu siltināšana, pozīciju nr.3.023. Pretendentiem, gatavojot piedāvājumu jāņem vērā atklātā konkursa ViA 2018/7-10/-3-ERAF nolikuma pielikumā precizētie darbu apjomi

3.021	Dēļu laipu montāža 1.20 m platumā	m	88,0
3.023	Imprignēta koka dēļi b= 25 mm, 8 dēļi blakus	m3	2,6

3) Lokāla tāme Nr. 1-4 KONSTRUKCIJU PASTIPRINĀŠANA, PANDUSU IZBŪVE

Pandusa ārsienas apdare ar apmetumu, S6	m ²	89.4
Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	35.8

Lūdzam precizēt apjomus apmetumam.

Atbilde

Pasūtītājs ir precizējis materiālu apjoma patēriņu lokālā tāmē nr.1-4 Konstruktiju pastiprināšana, pandusu izbūve, pozīciju nr.4.023. Pretendentiem, gatavojot piedāvājumu jāņem vērā atklātā konkursa ViA 2018/7-10/-3-ERAF nolikuma pielikumā precizētie darbu apjomi

4.020	Pandusa ārsienas apdare ar apmetumu, S6	m2	89,4
4.023	Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs	kg	295,02

Norādam, ka precizētie darbu apjomi ir publicēti un pieejami Pasūtītāja mājas lapā www.va.lv. Pretendentam, gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā "1.pielikumā Būvdarbu apjomi tehniskā specifikācija _precizēts" norādītie dati.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  I.Putniņa